

Bieter					Vergabenummer			Datum	
					IHK-2026/EU0589			21.10.2026	
Baumaßnahme IHK-2026 - IHK-2026/EU									
Leistung LV 589 Dachabdichtungsarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 Dachabdichtungen Titel									
01.01 Baustelleneinrichtung UT									
Text	Ausführungshinweise	\	\	\	\	\	\	\	\
01.01.0010	Baustelleneinrichtung- und räumung	1	St						
01.01.0020	Provisorische Entwässerung Dachflächen	1.027	m2						
01.02 Vorbereitende Arbeiten UT									
01.02.0010	Betondecke reinigen, grobe Verschmutzung	510	m2						
01.02.0020	Tagwasser bzw. stehendes Wassder absaugen	40	h						
01.02.0030	Untergrund vorbereiten, trocknen, Stahlbetonflächen	1.117	m2						
01.02.0040	Ausgleichen von Unebenheiten, Heißbitumen	320	m2						
01.02.0050	Vorbehandlung der Dachflächen durch Kugelstrahlen	1.117	m2						
01.03 Schutzabdeckungen UT									
01.03.0010	Schutzlage der Abdichtung aus Bautenschutzmatte	80	m2						
01.03.0020	Schutzbelag OSB d=15 mm herstellen	80	m2						
01.04 Dachaufbau DA 01-A, Umkehr... UT									
01.04.0010	Reinigen des Untergrundes Attika/Wandanschlüsse	5	m2						
01.04.0020	Voranstrich Decken aus Bitumenemulsion	80	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					IHK-2026/EU0589		21.10.2026		
Baumaßnahme IHK-2026 - IHK-2026/EU									
Leistung LV 589 Dachabdichtungsarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.0030	Voranstrich Attika, Wandanschluß	15	m2						
01.04.0040	1. Lage Bitumen-Dachabdichtungsbahn	80	m2						
01.04.0050	2. Lage Dachabdichtung, Wurzelschutzbahn	80	m2						
01.04.0060	Abdichtung Hochzug im Bereich Stb.-Wand, Abwickl. ca. 85 cm	18	m						
01.04.0070	Abkantung im Bereich Bank etc, Abwickl. bis ca. 95 cm	18	m						
01.04.0080	Klemmprofil als Verwahrung, alle Bereiche	20	m						
01.04.0090	Hochzug/Klemmprofil Eckausbildung, alle Bereiche	5	St						
01.04.0100	Wärmedämmschicht, XPS, Dicke 60 mm, als Flankendämmung	18	m2						
01.04.0110	Zulage für Schrägschnitte Flankendämmung	36	m						
01.04.0120	Senkrechte Wärmedämmschicht, XPS, D = 140 mm	18	m						
01.04.0130	Zulage für Schrägschnitte senkrechte WD	18	m						
01.04.0140	Dämmkeil EPS 30/30mm	18	m						
01.04.0150	Dämmkeil EPS 50/50 mm	18	m						
01.04.0160	Trenn- und Gleitvlies, diffusionsoffen, 2 mm	80	m2						
01.04.0170	Hochführen Trenn- und Gleitvlies	36	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					IHK-2026/EU0589		21.10.2026		
Baumaßnahme IHK-2026 - IHK-2026/EU									
Leistung LV 589 Dachabdichtungsarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.0180	Klemmschiene Trenn- und Gleitlage	18	m						
01.04.0190	Flüssigabdichtung WA-Anschl. Eingangsbereich/Schiebetür, bis 35 cm	5,7	m						
01.05 Dachaufbau DA 01-B, Kellertr... UT									
01.05.0010	Reinigen des Untergrundes Wandanschluß, Deckenkante	13	m2						
01.05.0020	Voranstrich Decken aus Bitumenemulsion	10	m2						
01.05.0030	Voranstrich Wandanschluß und Deckenkante	13	m2						
01.05.0040	Dampfsperre: Elastomerbitumenbahn, 1-lagig	10	m2						
01.05.0050	Randanschluss aufg. Bauteile, Dampfsperre, Abwickl. 85 cm	6,5	m						
01.05.0060	Randabschluss Deckenkante, Dampfsperre, Abwickl. 45 cm	6,5	m						
01.05.0070	Gefälledämmschicht, PIR, D 60-135, 2% Gefälle	10	m2						
01.05.0080	Senkrechte WD, D=140 mm, hinter Hochzug am Gebäude	6,5	m						
01.05.0090	Dämmkeil PIR, 30/30 mm, Aufkantung	6,5	m						
01.05.0100	Dachabdichtung 2-lagig Bitumenbahnen, Wurzelschutz	10	m2						
01.05.0110	Abdichtung Hochzug an Stb-Aufkantung, Abwickl. ca.80 cm	6,5	m						
01.05.0120	Randabschluß Deckenkante, Abwickl. ca.45 cm	6,5	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					IHK-2026/EU0589		21.10.2026		
Baumaßnahme IHK-2026 - IHK-2026/EU									
Leistung LV 589 Dachabdichtungsarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.06 Dachaufbau DA 03-A+B, Dach... UT									
01.06.0010	Reinigen des Untergrundes Attika und Wandanschlüsse	38	m2						
01.06.0020	Voranstrich Decken aus Bitumenemulsion	110	m2						
01.06.0030	Voranstrich Brüstung, Wandanschluß	38	m2						
01.06.0040	Dampfsperre: Elastomerbitumenbahn, 1-lagig	110	m2						
01.06.0050	Randabschluss Brüstung, Dampfsperre, Abwicklung bis 1200 mm	22	m						
01.06.0060	Randabschluss WA, Dampfsperre, Abwicklung bis 500 mm	22	m						
01.06.0070	Hochzug/Klemmprofil Eckausbildung, Dampfbremse	4	St						
01.06.0080	Wärmedämmschicht als Flachdachgrunddämmung, PIR, Dicke: 100 mm	109	m2						
01.06.0090	Gefälledämmschicht, als Flachdachdämmung, PIR, D 60-155, 2% Gefälle	109	m2						
01.06.0100	Wärmedämmschicht Bereich Hauptablauf, PIR, Dicke 160 mm	1	m2						
01.06.0110	Mehrpreis Gefälledämmung für Kehlenausbildung	18	m						
01.06.0120	Senkrechte Wärmedämmschicht Brüstung, PIR, Abwicklung bis 40 cm	22	m						
01.06.0130	Wärmedämmschicht PIR Betonbrüstung, D=80 mm, Breite 40 cm	22	m						
01.06.0140	Wärmedämmschicht+Dampfspe... Durchführung bis ca. 0,1 m2	15	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					IHK-2026/EU0589		21.10.2026		
Baumaßnahme IHK-2026 - IHK-2026/EU									
Leistung LV 589 Dachabdichtungsarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.06.0150	Senkrechte Wärmedämmschicht Fassade, D ca.140 mm, Höhe:30 cm	22	m						
01.06.0160	Dämmkeil PIR, 30/30 mm, Brüstung Terrasse	22	m						
01.06.0170	Dachabdichtung 2-lagig Bitumenbahnen, Wurzelschutz	110	m2						
01.06.0180	Abdichtung Hochzug im Bereich Stb-Brüstung, Abwickl. ca. 60-70 cm	22	m						
01.06.0190	Klemmschiene für beide Abdichtungslagen an Brüstung	22	m						
01.06.0200	Abdichtung Hochzug im Bereich Stb-Wand, Abwickl. ca. 60-70 cm	22	m						
01.06.0210	Hochzug/Klemmprofil Eckausbildung, 2-lagige Abdichtung	4	St						
01.06.0220	Eindichten Attika Haupt-Notablauf, DN 100/50, Ablauf bauseits	1	St						
01.06.0230	Wärmedämmblock für Attikaabläufe	1	St						
01.06.0240	Ausstopfen Attikadurchbruch mit Mineralwolle	1	St						
01.06.0250	Attikabohle d= 40 mm, Breite ca. 600 mm	22	m						
01.06.0260	Abdeckblech Attikabohle, E6/EV1 Silbergrau eloxiert, 60/730/160 mm	22	m						
01.06.0270	Flüssigabdichtung WA-Anschl. Glas-Fassade, bis 35 cm	22	m						
01.07 Dachaufbau DA 02-A+B, 4.OG ... UT									
01.07.0010	Reinigen des Untergrundes Attika und Wandanschlüsse	105	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					IHK-2026/EU0589		21.10.2026		
Baumaßnahme IHK-2026 - IHK-2026/EU									
Leistung LV 589 Dachabdichtungsarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.07.0020	Voranstrich Decken aus Bitumenemulsion	541	m2						
01.07.0030	Voranstrich Attika, Wandanschluß	105	m2						
01.07.0040	Dampfsperre: Elastomerbitumenbahn, 1-lagig	541	m2						
01.07.0050	Randabschluss WA, Dampfsperre, Abwicklung bis 500 mm	55	m						
01.07.0060	Randabschluss Attika, Dampfsperre, Abwicklung bis ca. 800 mm	112	m						
01.07.0070	Hochzug/Klemmprofil Eckausbildung, alle Bereiche	10	St						
01.07.0080	Polyurethan-Hartschaumdämm... (PIR), 1-lagig, D=180 mm	541	m2						
01.07.0090	Bautenschutzmatte, Gummigranulat, D=10 mm, unter Stb-FT-Platte	11	m2						
01.07.0100	Senkrechte Wärmedämmschicht WA, PIR, H ca. bis 20-30 cm	55	m						
01.07.0110	Senkrechte Wärmedämmschicht Attika, PIR, H ca. bis 30-40 cm	112	m						
01.07.0120	Wärmedämmschicht auf Attika als Auflager der Attikabohle d=80mm	112	m						
01.07.0130	Dämmkeil PIR, 30/30 mm, umlaufend	167	m						
01.07.0140	Dachabdichtung 2-lagig Bitumenbahnen, Wurzelschutz	541	m2						
01.07.0150	Abdichtung Hochzug im Bereich Attika, Abwickl. ca. 110 cm	112	m						
01.07.0160	Abdichtung Hochzug im Bereich Stb-Wand, Abwickl. ca. 50 cm	55	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					IHK-2026/EU0589		21.10.2026		
Baumaßnahme IHK-2026 - IHK-2026/EU									
Leistung LV 589 Dachabdichtungsarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.07.0170	Klemmschiene für beide Abdichtungslagen an StB-Wand	55	m						
01.07.0180	Eckausbildungen Hochzüge 2-lagige Abdichtung	10	St						
01.07.0190	Eindichten Attika Hauptablauf, DN 50, Ablauf bauseits	5	St						
01.07.0200	Eindichten Attika Notablauf, DN 100, Ablauf bauseits	8	St						
01.07.0210	Wärmedämmblock für Attikaabläufe	13	St						
01.07.0220	Ausstopfen Attikadurchbruch mit Mineralwolle	13	St						
01.07.0230	Attikabohle d= 40 mm, Breite ca. 600 mm	112	m						
01.07.0240	Eckausbildung Attikabohle 90° b=600mm	5	St						
01.07.0250	Attikaabdeckung, E6/EV1 Silbergrau eloxiert, 60/730/160 mm	112	m						
01.07.0260	Ausführung von 90-Grad-Ecken	5	St						
01.07.0270	Anschlußverblechung an aufgehenden Bauteilen	2	St						
01.07.0280	Anschluß an bauseitige Stützenfüße Technikeinhausung (Rechteckrohr)	5	St						
01.07.0290	Anschluß an bauseitige Stützenfüße Technikeinhausung (Vierkantrohr)	2	St						
01.07.0300	Laschen aus Alu zum Anschließen der Blitzschutzleitung	14	St						
01.07.0310	Anpassung / Durchdringung / Andichten der Blitzschutzleitung	14	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer			Datum	
					IHK-2026/EU0589			21.10.2026	
Baumaßnahme IHK-2026 - IHK-2026/EU									
Leistung LV 589 Dachabdichtungsarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.07.0320	Flüssigabdichtung WA-Anschl. Außentür, bis 30 cm	1,75	m						
01.08 Dachaufbau DA 02-A, 5.OG Gr... UT									
Text	Ausführungshinweise zum Baua...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.08.0010	Reinigen des Untergrundes Attika	55	m2						
01.08.0020	Voranstrich Decken aus Bitumenemulsion	200	m2						
01.08.0030	Voranstrich Attika, Wandanschluß	55	m2						
01.08.0040	Dampfsperre als Notabdichtung: Elastomerbitumenbahn, 1-lagig	200	m2						
01.08.0050	Randabschluss Attika, Dampfsperre, Abwicklung bis ca. 80 cm	55	m						
01.08.0060	Hochzug/Klemmprofil Eckausbildung, alle Bereiche	4	St						
01.08.0070	Schuttlage der Notabdichtung aus Bautenschutzmatten	25	m						
01.08.0080	Schutzbelag OSB d=15 mm herstellen	25	m						
Text	Für alle nachfolgenden Position...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.08.0090	Bestehende Notabdichtung auf Schadstellen prüfen	200	m2						
01.08.0100	Dampfsperre/Notabdichtung auf geschlossener Deckenöffnung	20	m2						
01.08.0110	Polyurethan-Hartschaumdämm... (PIR), 1-lagig, D=180 mm	220	m2						
01.08.0120	Wärmedämmschicht anpassen, Durchführung bis 1,5 m2	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					IHK-2026/EU0589		21.10.2026		
Baumaßnahme IHK-2026 - IHK-2026/EU									
Leistung LV 589 Dachabdichtungsarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.08.0130	Senkrechte Wärmedämmschicht Attika, PIR, H ca. bis 30-40 cm	55	m						
01.08.0140	Wärmedämmschicht auf Attika als Auflager der Attikabohle d=80 mm	55	m						
01.08.0150	Dämmkeil PIR, 30/30 mm, umlaufend	55	m						
01.08.0160	Dachabdichtung 2-lagig Bitumenbahnen, Wurzelschutz	220	m2						
01.08.0170	Abdichtung Hochzug im Bereich Attika, Abwickl. ca.110 cm	55	m						
01.08.0180	Eckausbildungen Hochzüge 2-lagige Abdichtung	4	St						
01.08.0190	Eindichten Hauptablauf, DN 70, Ablauf bauseits	2	St						
01.08.0200	Eindichten Attika Notablauf, DN 100, Ablauf bauseits	2	St						
01.08.0210	Wärmedämmblock für Attika-Notabläufe	2	St						
01.08.0220	Ausstopfen Attikadurchbruch mit Mineralwolle	2	St						
01.08.0230	Anschluß/Andichten Schmutzwasser-Entlüftung WC DN100,	3	St						
01.08.0240	Anschluß/Andichten Schwanenhals, DN100	1	St						
01.08.0250	Anschluß/Andichten Ablufthaube, 90/140 cm	5	m						
01.08.0260	Zulage zum Anschluß Ablufthaube für Eckausbildung	4	St						
01.08.0270	Attikabohle d= 40 mm, Breite ca. 580 mm	55	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					IHK-2026/EU0589		21.10.2026		
Baumaßnahme IHK-2026 - IHK-2026/EU									
Leistung LV 589 Dachabdichtungsarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.08.0280	Eckausbildung Attikabohle 90° b=580mm	4	St						
01.08.0290	Attikaabdeckung, E6/EV1 Silbergrau eloxiert, 60/730/160 mm	55	m						
01.08.0300	Ausführung von 90-Grad-Ecken	4	St						
01.08.0310	Laschen aus Alu zum Anschließen der Blitzschutzleitung	8	St						
01.08.0320	Anpassung / Durchdringung / Andichten der Blitzschutzleitung	8	St						
01.09 Dachaufbau DA 04, Gründach ... UT									
01.09.0010	Reinigen des Untergrundes Attika und Wandanschlüsse	50	m2						
01.09.0020	Voranstrich Decken aus Bitumenemulsion	156	m2						
01.09.0030	Voranstrich Attika, Wandanschluß	50	m2						
01.09.0040	Dampfsperre: Elastomerbitumenbahn, 1-lagig	156	m2						
01.09.0050	Randabschluss WA, Dampfsperre, Abwicklung bis 600 mm	16	m						
01.09.0060	Randabschluss Attika, Dampfsperre, Abwicklung bis ca. 800 mm	35	m						
01.09.0070	Hochzug/Klemmprofil Eckausbildung, alle Bereiche	4	St						
01.09.0080	Polyurethan-Hartschaumdämm... (PIR), 1-lagig, D=180 mm	116	m2						
01.09.0090	Wärmedämmschicht Steinwolle, d=180 mm, einlagig, A1 1000°C	40	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					IHK-2026/EU0589		21.10.2026		
Baumaßnahme IHK-2026 - IHK-2026/EU									
Leistung LV 589 Dachabdichtungsarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.09.0100	Senkrechte Wärmedämmschicht WA, Steinwolle 140 mm, H ca. bis 35 cm	21	m						
01.09.0110	Senkrechte Wärmedämmschicht Attika, PIR 80 mm, H ca. bis 30-40 cm	30	m						
01.09.0120	Dämmkeil PIR, 30/30 mm,	30	m						
01.09.0130	Dämmkeil Steinwolle, 30/30 mm, nicht brennbar	21	m						
01.09.0140	Dachabdichtung 2-lagig Bitumenbahnen, Wurzelschutz	156	m2						
01.09.0150	Abdichtung Hochzug im Bereich Stb-Wand, Abwickl. ca. 60-70 cm	15	m						
01.09.0170	Abdichtung Hochzug im Bereich Attika, Abwickl. ca.110 cm	35	m						
01.09.0180	Eckausbildungen Hochzüge 2-lagige Abdichtung	4	St						
01.09.0190	Eindichten Hauptablauf, DN 50, Ablauf bauseits	1	St						
01.09.0200	Eindichten Attika Notablauf, DN 100, Ablauf bauseits	1	St						
01.09.0210	Wärmedämmblock für Attika-Ab-und-Notabläufe	2	St						
01.09.0220	Ausstopfen Attikadurchbruch mit Mineralwolle	2	St						
01.09.0230	Attikabohle d= 40 mm, Breite bis ca. 465 mm, Anschl. Bestand	15	m						
01.09.0240	Attikabohle d= 40 mm, Breite bis ca. 600 mm, seitliche Aufkantung	21	m						
01.09.0250	Attika, Alu, 3 mm, Zuschnitt ca.1200mm, 2-tlg., mehrfach gekantet	15	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer			Datum	
					IHK-2026/EU0589			21.10.2026	
Baumaßnahme IHK-2026 - IHK-2026/EU									
Leistung LV 589 Dachabdichtungsarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.09.0260	Attika, Alu, 3 mm, 60/730/160 mm, seitliche Aufkantung	21	m						
01.09.0270	Ausführung von Anschlüssen/Ecken als Übergang	4	St						
01.09.0280	Flüssigabdichtung WA-Anschl. Fassade, bis 35 cm	16	m						
02	Sonstige Leistungen			Titel					
02.01	Sonstige Leistungen			UT					
02.01.0010	Bestandsunterlagen	1	St						
02.01.0020	Dokumentation/Prüfung Übergabe TGA-Einbauteile	1	St						
02.01.0030	Werk- und Montageplanung, Nachweis Eignung gefälleloses Dach	1	St						
02.01.0040	Prüfstellen Flachdach	5	St						
02.01.0050	Gewährleistungsverlängerung auf 10 Jahre	1	St						
02.01.0060	Dach-Dichtigkeitsprüfung mittels Impulsstromverfahren	1.030	m2						
02.02	Stundenlohnarbeiten			UT					
Text	Verrechnungssätze für Löhne	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.0010	Bauvorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	10	h						
02.02.0020	Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	10	h						
02.02.0030	Bauwerker/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	10	h						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.